



PRESUPUESTO BASE

OBRA: REHABILITACION PLAZA PEDREGAL DE SANTIAGO, SANTIAGO N.L.

UBICACIÓN: COMUNIDAD LOS FIERROS DE VILLA DE SANTIAGO

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
1	EQUIPAMIENTO URBANO				
1.01	Rehabilitación de luminaria sencilla en plaza, lijado, pintado y cambio a LED. Incluye herramientas, mano de obra, equipamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	\$ -	\$ -
1.02	Rehabilitación de Banca tipo colonial existente, ligado y pintura en color negro. Incluye herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	\$ -	\$ -
1.03	Rehabilitación de bote de basura, lijado y pintura color a elección de supervisión de municipio. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	\$ -	\$ -
2	AREA DE EJERCITADORES				
2.01	Suministro y colocación de TEZONTLE granulado fino rojo de hasta 10 cm de espesor, incluye: flete, esparcillento, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	360.00	\$ -	\$ -
2.02	Suministro y colocación de adoquin color a elección de supervisor de municipio de 30x30x6 cms con un peso 11.8 kgs, Marca de Barro y concreto o similar. Incluye maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	100.00	\$ -	\$ -
3	RAMPAS				
3.01	Rehabilitación de rampa de concreto para discapacitados. Pintura azul modelo 426N marca Berel para rampa y Pintura Blanca marca Berel para simbología de discapacitados. dimensiones variadas de acuerdo a la rampa. Incluye: materiales, pintura, equipo herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	\$ -	\$ -
4	ANDADORES				
4.01	Rehabilitación de andador de concreto estampado de 3 cm de espesor y sellador en áreas interiores de la plaza incluye: limpieza a presión del material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	398.00	\$ -	\$ -
4.02	Construcción de andador de concreto estampado de F'c=150 kg/cm2 de 8cm de espesor; incluye: materiales, acarreo, preparación de la superficie, cimbrado, descimbrado, uso de molde, color para cemento, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	140.00	\$ -	\$ -
4.03	Rehabilitación de dentellón cuadrado acabado en pintura color blanco o amarillo, definido por el supervisor de municipio.	ML	785.00	\$ -	\$ -
4.04	Bacheo menor incluye: corte con disco de estructura de pavimento así como demolición y levantamiento de carpeta asfáltica, preparación de la superficie de barrido, aplicación de producto asfáltico emulsificado que cumpla las especificaciones según el uso correspondiente, a razón de 0.70 lt/m2 o conforme lo indique la supervisión, suministro y aplicación de carpeta asfáltica de 3 cms compactada al 95 % , suministro y aplicación de base de 15 cms de espesor compactada con pisón de mano además, carga y acarreo del material producto de corte y demoliciones a tiro libre, en si todos los materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su buen funcionamiento.	M2	37.00	\$ -	\$ -
4.05	Suministro y colocación de sello de 4mm, incluye: materiales, cortes, desperdicio, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,215.00	\$ -	\$ -
5	REHABILITACION DE CANCHA				
5.01	Rehabilitación de concreto en canchas incluye empastado de mínimo 5 cm, resanes en el area de grietas, hundimientos. Incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	540.00	\$ -	\$ -
5.02	Suministro y aplicación de recubrimiento acrílico de color especial para cancha al exterior compuesta de arena silica, resina, fibras, pastas, colorante aplicado en dos capas de alta densidad, lavables y resistente. Incluye: trazo y pintado de líneas de juego, herramienta, equipo, materiales, hasta el lugar de utilización, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	540.00	\$ -	\$ -
5.03	Rehabilitación de porterías y tablero en cancha. Incluye preparar la superficie rebabeear la pintura existente, acrílico, herramienta, equipo, materiales, mano de obra, limpieza de sobrantes y trabajos terminados.	PZA	2.00	\$ -	\$ -

A

H 4



PRESUPUESTO BASE

OBRA: REHABILITACION PLAZA PEDREGAL DE SANTIAGO, SANTIAGO N.L.

UBICACIÓN: COMUNIDAD LOS FIERROS DE VILLA DE SANTIAGO

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
5.04	Suministro y colocación de modulo de pasamanos Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
5.04	Suministro y colocación de modulo de columnpios Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
5.05	Suministro y colocación de juego infantil resbaladero Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
5.06	Suministro y colocación de juego infantil sube y baja triple Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
6	REHABILITACION DE MESAS PICNIC				
6.01	Rehabilitación de mesa de picnic, resanes acabado en pintura color definido por el supervisor de municipio, incluye: materiales, cortes, desperdicio, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10.00	\$ -	\$ -
6.02	Suministro e instalación de piso cerámico Salerno de 45x45 cm marca Datile , incluye: materiales, cortes, desperdicio, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	14.80	\$ -	\$ -
6.03	Construcción de firme de firme de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6-10/10 acabado escobillado incluye: fletes, acarreo, materiales, cortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	33.88	\$ -	\$ -
7	AREA DE VELARIA				
7.01	Suministro y colocación de adoquin color a elección de supervisor de municipio de 30x30x6 cms con un peso 11.8 kgs, Marca de Barro y concreto o similar Incluye maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	100.00	\$ -	\$ -
7.02	Suministro e instalación de velaria se 10x10 , incluye: materiales, cortes, desperdicio, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.00	\$ -	\$ -
				SUBTOTAL	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

4

HM

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON	LICITACION No. MS-OP-1NFRA-022/18-IR DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE PLAZA PEDREGAL DE SANTIAGO, SANTIAGO N.L.	FECHA: 31-May-18	FECHA DE INICIO 05-Jun-18 FECHA DE TERMINO 04-Ago-18 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 60 DIAS	DOCUMENTO E-3
--	--	------------------	--	------------------

Lugar y fecha de presentación de la propuesta: SANTIAGO, NUEVO LEON, A 31 DE MAYO DE 2018.

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION.

NUM. ORDEN PROG.	CODIGO	ESPECIFICACION	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
							CON NUMERO	CON LETRA	
A EDIFICIO "A"									
A01 EQUIPAMIENTO URBANO									
1		1.01	Rehabilitación de luminaria Sencilla en plaza, lijado, pintado y cambio a LED. Incluye herramientas, mano de obra, equipamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.0000	PZA	\$2.180.59	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 59/100 M.N. *)		\$26.167.08
2		1.02	Rehabilitación de Banca tipo colonial existente, lijado y pintura en color negro. Incluye herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	20.0000	PZA	\$703.28	(* SETECIENTOS TRES PESOS 28/100 M.N. *)		\$14.065.60
3		1.03	Rehabilitación de bote de basura, lijado y pintura color a elección de supervisión de municipio. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	18.0000	PZA	\$533.76	(* QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. *)		\$9.607.68
Total EQUIPAMIENTO URBANO									\$49.840.36
GRUPO ARCAL, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL DEL LICITANTE									
								Suma el Importe Parcial de Esta Hoja Proposición que tiene un Importe Acumulado Esta Hoja Acumulado	\$49.840.36 \$49.840.36


Para uso exclusivo y Posterior de la SECRETARIA

JAVIER ALBERTO ROMERO VEGA
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA DEL LICITANTE

[Handwritten signatures and initials]

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN		LICITACIÓN No. MS-OP-INFRA-022/18-IR DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE PLAZA PEDREGAL DE SANTIAGO, SANTIAGO N.L.		FECHA: 31-May-18	FECHA DE INICIO 05-Jun-18 FECHA DE TERMINO 04-Ago-18 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 60 DIAS	DOCUMENTO E-3
Lugar y fecha de presentación de la propuesta: SANTIAGO, NUEVO LEÓN, A 31 DE MAYO DE 2018.						

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.


NUM. ORDEN PROG.	CODIGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
						CON NUMERO	CON LETRA	
AREA DE EJERCITADORES								
4	A02	2.01	Suministro y colocación de TEZONTLE granulado fino rojo de hasta 10 cm de espesor. incluye: flete, esparcimiento, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	360.0000	M2	\$58.03	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. *)	\$20,890.80
5		2.02	Suministro y colocación de adquin color a elección de supervisor de municipio de 30x30x6 cms con un peso 11.8 kgs, Marca de Barro y concreto o similar incluye maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	100.0000	M2	\$411.31	(* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 31/100 M.N. *)	\$41,131.00
Total AREA DE EJERCITADORES								\$62,021.80
GRUPO ARCAL, S.A. DE C.V.		 JAVIER ALBERTO ROMERO VEGA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL LICITANTE		Para uso exclusivo y Posterior de la SECRETARIA		Suma el Importe Parcial de Esta Hoja Proposición que tiene un Importe Acumulado Esta Hoja Acumulado		\$62,021.80 \$111,862.16
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE								




 HM

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON		LICITACION No. MS-OP-INFRA-022/18-IR DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE PLAZA PEDREGAL DE SANTIAGO, SANTIAGO N.L.		FECHA: 31-May-18	FECHA DE INICIO 05-Jun-18 FECHA DE TERMINO 04-Ago-18 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 60 DIAS	DOCUMENTO E-3
Lugar y fecha de presentación de la propuesta: SANTIAGO, NUEVO LEON, A 31 DE MAYO DE 2018.						

**CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA
E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION.**

NUM. ORDEN PROG.	CODIGO	ESPECIFICACION	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
						CON NUMERO	CON LETRA	
6	A03	RAMPAS	Rehabilitacion de rampa de concreto para discapacitados. Pintura azul modelo 426N marca Berel para rampa y Pintura Blanca marca Berel para simbologia de discapacitados. dimensiones variadas de acuerdo a la rampa. Incluye: materiales, pintura, equipo herramienta y mano de obra.	5.0000	PZA	\$403.56	(* CUATROCIENTOS TRES PESOS 56/100 M.N. *)	\$2,017.80
Total RAMPAS								\$2,017.80
<p>GRUPO ARCAL, S.A. DE C.V.</p> <p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p> <p align="right">  JAVIER ALBERTO ROMERO VEGA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL LICITANTE </p> <p>Para uso exclusivo y Posterior de la SECRETARIA</p> <p align="right">Suma el importe Parcial de Esta Hoja Proposicion que tiene un importe Acumulado Esta Hoja Acumulado</p>								
								\$2,017.80
								\$113,879.96


(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten mark in blue ink)

(Handwritten initials in blue ink)

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON		LICITACION No. MS-OP-INFRA-022/18-IR DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE PLAZA PEDREGAL DE SANTIAGO, SANTIAGO N.L.		FECHA: 31-May-18	FECHA DE INICIO 05-Jun-18 FECHA DE TERMINO 04-Ago-18 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 60 DIAS	DOCUMENTO E-3
Lugar y fecha de presentación de la propuesta: SANTIAGO, NUEVO LEON, A 31 DE MAYO DE 2018.						

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

NUM. ORDEN PROG.	CODIGO	ESPECIFICACION	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
						CON NUMERO	CON LETRA	
11			correspondiente, a razón de 0.70 l/m ² o conforme lo indique la supervisión, suministro y aplicación de carpeta asfáltica de 3 cms compactada al 95 %, suministro y aplicación de base de 15 cms de espesor compactada con pisón de mano además, carga y acarreo del material producto de corte y demoliciones a tiro libre, en si todos los materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su buen funcionamiento.	1,215.0000	M2	\$59.66	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. *)	\$72,486.90
Total ANDADORES								
GRUPO ARCAL, S.A. DE C.V.								
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE  JAVIER ALBERTO ROMERO VEGA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL LICITANTE Para uso exclusivo y Posterior de la SECRETARIA								
Suma el importe Parcial de Esta Hoja Proposición que tiene un importe Acumulado Esta Hoja Acumulado \$72,486.90 \$322,340.58								




 HM

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON	LICITACION No. MS-OP-INFRA-022/18-JR DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE PLAZA PEDREGAL DE SANTIAGO, SANTIAGO N.L.	FECHA: 31-May-18	FECHA DE INICIO 05-Jun-18 FECHA DE TERMINO 04-Ago-18 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 60 DIAS	DOCUMENTO E-3
--	--	------------------	--	------------------

Lugar y fecha de presentación de la propuesta: SANTIAGO, NUEVO LEON, A 31 DE MAYO DE 2018.

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

NUM. ORDEN PROG.	CODIGO	ESPECIFICACION	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
						CON NUMERO	CON LETRA	
12	A05	REHABILITACION DE CANCHA	5.01 Rehabilitación de concreto en canchas incluye empastado de mínimo 5 cm, resanes en el área de grietas, hundimientos. Incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución	540.0000	M2	\$178.99	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	\$96.654.60
13			5.02 Suministro y aplicación de recubrimiento acrílico de color especial para cancha al exterior compuesta de arena sílica, resina, fibras, pastas, colorante aplicado en dos capas de alta densidad, lavables y resistente. Incluye: trazo y pintado de líneas de juego, herramienta, equipo, materiales, hasta el lugar de utilización, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	540.0000	M2	\$121.14	(* CIENTO VEINTIUN PESOS 14/100 M.N. *)	\$65.415.60
14			5.03 Rehabilitación de porterias y tablero en cancha. Incluye preparar la superficie rebabear la pintura existente, acrílico, herramienta, equipo, materiales, mano de obra, limpieza de sobrantes y trabajos terminados.	2.0000	PZA	\$16.052.87	(* DIECISEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. *)	\$32.105.74
GRUPO ARCAL, S.A. DE C.V.								Suma el importe Parcial de Esta Hoja Proposición que tiene un importe Acumulado Esta Hoja Acumulado
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE								


 JAVIER ALBERTO ROMERO VEGA
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA DEL LICITANTE

Para uso exclusivo y Posterior
 de la SECRETARIA






SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN	LICITACIÓN No. MS-OP-INFRA-022/18-IR DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE PLAZA PEDREGAL DE SANTIAGO, SANTIAGO N.L.	FECHA: 31-May-18 FECHA DE INICIO 05-Jun-18 FECHA DE TÉRMINO 04-Ago-18 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 60 DÍAS	DOCUMENTO E-3
--	--	--	------------------

Lugar y fecha de presentación de la propuesta: SANTIAGO, NUEVO LEÓN, A 31 DE MAYO DE 2018.

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, CANTIDADES DE MEDICIÓN, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

NUM. ORDEN PROG.	CODIGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
						CON NUMERO	CON LETRA	
15		5.04	Suministro y colocación de módulo de pasamanos Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0000	PZA	\$16,446.01	(* DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. *)	\$16,446.01
16		5.04	Suministro y colocación de módulo de columpios Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0000	Pza.	\$6,745.38	(* SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	\$6,745.38
17		5.05	Suministro y colocación de juego infantil resbaladero Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0000	PZA	\$10,596.35	(* DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. *)	\$10,596.35
18		5.06	Suministro y colocación de juego infantil sube y baja triple Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0000	PZA	\$10,284.27	(* DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)	\$10,284.27

Total REHABILITACION DE CANCHA \$238,247.95

GRUPO ARCAL, S.A. DE C.V.


JAVIER ALBERTO ROMERO VEGA
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

Para uso exclusivo y Posterior de la SECRETARIA

Suma el Importe Parcial de Esta Hoja
 Proposición que tiene un Importe Acumulado
 Esta Hoja Acumulado

\$44,072.01
 \$560,588.53

(Handwritten signatures and initials)

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON	LICITACION No. MS-OP-INFRA-022/18-IR DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE PLAZA PEDREGAL DE SANTIAGO, SANTIAGO N.L.	FECHA: 31-May-18 FECHA DE INICIO 05-Jun-18 FECHA DE TERMINO 04-Ago-18 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 60 DIAS	DOCUMENTO E-3
--	--	--	------------------

Lugar y fecha de presentación de la propuesta: SANTIAGO, NUEVO LEON, A 31 DE MAYO DE 2018.

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

NUM. ORDEN PROG.	CODIGO	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS	
19	A06	6.01	REHABILITACION DE MESAS PICNIC Rehabilitación de mesa de picnic. resanes acabado en pintura color definido por el supervisor de municipio. incluye: materiales, cortes, desperdicio, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	10.0000	PZA	\$1,649.07	(* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. *)	\$16,490.70	
20		6.02	Suministro e instalación de piso cerámico Salerno de 45x45 cm marca Daltile, incluye: materiales, cortes, desperdicio, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	14.8000	M2	\$476.08	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)	\$7,045.98	
21		6.03	Construcción de firme de firme de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6-10/10 acabado escobillado incluye: fletes, acarreos, materiales, cortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	33.8800	M2	\$403.48	(* CUATROCIENTOS TRES PESOS 48/100 M.N. *)	\$13,669.90	
Total REHABILITACION DE MESAS PICNIC								\$37,206.58	
GRUPO ARCAL, S.A. DE C.V.								Suma el Importe Parcial de Esta Hoja Proposición que tiene un importe Acumulado Esta Hoja Acumulado	\$37,206.58 \$597,795.11
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE JAVIER ALBERTO ROMERO VEGA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL LICITANTE								Para uso exclusivo y Posterior de la SECRETARIA	






SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEON	LICITACION No. MS-OP-INFRA-022/18-IR DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REHABILITACION DE PLAZA PEDREGAL DE SANTIAGO, SANTIAGO N.L.	FECHA: 31-May-18	FECHA DE INICIO 05-Jun-18 FECHA DE TERMINO 04-Ago-18 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 60 DIAS	DOCUMENTO E-3
Lugar y fecha de presentación de la propuesta: SANTIAGO, NUEVO LEON, A.31 DE MAYO DE 2018.				

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

NUM. ORDEN PROG.	CODIGO	ESPECIFICACION	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS
22	A07	7.01	AREA DE VELARIA Suministro y colocación de adoquin color a elección de supervisor de municipio de 30x30x6 cms con un peso 11,8 kgs. Marca de Barro y concreto o similar incluye maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	100.0000	M2	\$707.51	(* SETECIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N. *)	\$70.751.00
23		7.02	Suministro e instalación de velaria se 10x10 , incluye: materiales, cortes, desperdicio, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.0000	lote	\$182.161.38	(* CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	\$182.161.38

Total AREA DE VELARIA	\$252.912.38
Total EDIFICIO "A"	\$850.707.49
SUBTOTAL	\$850.707.49
I.V.A. 16.00%	\$136.113.20
Total del presupuesto	\$986.820.69

GRUPO ARCAL, S.A. DE C.V.	Suma el Importe Parcial de Esta Hoja Proposición que tiene un Importe Acumulado Esta Hoja Acumulado
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	Para uso exclusivo y Posterior de la SECRETARIA JAVIER ALBERTO ROMERO VEGA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL LICITANTE

HM